



COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di MATERA

Oggetto
**"Intervento di adeguamento funzionale e
miglioramento della fruibilità della biblioteca
comunale e museo della civiltà contadina"**

Committente **COMUNE DI COLOBRARO**
(Provincia di MATERA)

L.go Convento, 1 - 75021 - Colobraro (MT)
Tel.: 0835 841016 - Fax: 0835 841141
comunecolobraro@rete.basilicata.it
<http://www.comune.colobraro.mt.it>

Tavola

6

**Progetto
Definitivo/Esecutivo**

Titolo Elaborato

Quadro di incidenza della manodopera

Scala

Revisione:


Luglio 2015: Emissione

Data

Luglio 2015

Visto: *Il responsabile del procedimento*

Progettista



Arch. Domenico Lecce

Via L.go Costantinopoli, 1 85032 Teana (PZ)
Cell. 335 7279939 - Fax: 0973 1980139 e-mail: arch.lecce@gmail.com

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: "Interventi di adeguamento funzionale e miglioramento della fruibilità della biblioteca comunale e museo della civiltà contadina"

COMMITTENTE: Comune di Colobraro

Colobraro, 24/07/2015

IL TECNICO
Arch. Domenico Lecce

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; SOMMANO mq	85,06	6,17	524,82	437,70	83,400
2 B.08.007.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura semplice realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autoperforanti di i ... a secondaria mm 400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12,5. SOMMANO mq	55,18	36,58	2'018,48	1'272,86	63,060
3 B.08.008	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente: SOMMANO mq	55,18	7,24	399,50	381,33	95,450
4 B.13.014.01	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifi ... le di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5. SOMMANO mq	94,75	28,25	2'676,69	2'349,33	87,770
5 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. SOMMANO mq	55,18	2,59	142,92	72,86	50,980
6 B.21.008	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: SOMMANO mq	1'296,23	4,62	5'988,58	5'102,87	85,210
7 D3.10.003.04	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato escherno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max d ... zata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Esecuzione 1x58W. SOMMANO cad	30,00	85,33	2'559,90	603,88	23,590
8 D3.10.003.05	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato escherno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max d ... zata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Esecuzione 1x36W. SOMMANO cad	2,00	79,10	158,20	40,25	25,440
9 D3.10.004.04	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funz ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavro finito. Potenza 2x36W. SOMMANO cad	1,00	179,78	179,78	30,19	16,790
10 D3.10.005.02	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermoin plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... sta o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Potenza 2x58W. SOMMANO cad	8,00	259,56	2'076,48	241,49	11,630
11 D3.10.005.03	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermoin plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... sta o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Potenza 2x36W. SOMMANO cad	3,00	226,95	680,85	90,55	13,300
12 D3.10.009.01	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro diprotezione; la La ... cci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada. SOMMANO cad	1,00	179,78	179,78	30,19	16,790
A R I P O R T A R E				17'406,20	10'623,31	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			17'406,20	10'623,31	
	SOMMANO cad	56,00	61,83	3'462,48	563,00	16,260
	Parziale LAVORI A MISURA euro			20'868,68	11'186,31	53,603
	T O T A L E euro			20'868,68	11'186,31	53,603
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	20'868,68	11'186,31	53,603
M:001	Biblioteca Comunale euro	8'567,94	5'342,28	62,352
M:001.001	Ripristini strutturali euro	3'201,51	2'787,03	87,054
M:001.002	Impianti euro	2'757,33	332,04	12,042
M:001.003	Finiture varie euro	2'609,10	2'223,21	85,210
M:002	Museo Civiltà Contadina euro	12'300,74	5'844,03	47,510
M:002.002	Impianti euro	6'360,36	1'237,32	19,454
M:002.003	Finiture varie euro	5'940,38	4'606,71	77,549
TOTALE euro		20'868,68	11'186,31	53,603
Colobrarò, 24/07/2015				
Il Tecnico Arch. Domenico Lecce				
A RIPORTARE				

LAVORI IN ECONOMIA

Indicazione dei lavori	Importi TOTALE	Costo Manodopera	Incidenza %
Biblioteca Comunale			
Revisione infissi	€ 800,00	€ 509,20	63,65 %
Delocalizzazione elementi radianti	€ 1.500,00	€ 763,80	50,92 %
MUSEO			
Trattamento antitarmico	€ 3.000,00	€ 2.437,00	81,233 %
TOTALE	€ 5.300,00	€ 3.710,00	70,000 %

Stima incidenza manodopera totale

LAVORI	Importi TOTALE	Costo Manodopera	Incidenza %
LAVORI A MISURA	€ 20.868,68	€ 11.186,31	53,603 %
LAVORI A CORPO	€ 5.300,00	€ 3.710,00	70,000 %
TOTALE	€ 26.168,68	€ 14.896,31	56,885 %

Il tecnico

Arch. Domenico Lecce